



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
Secretaria de Obras e Infraestrutura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS


PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG		FOLHA Nº: 001
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA		DATA: 13/04/2020
LOCAL: POVOADO DO TATU	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JAN/2020/SEM DESONERAÇÃO	() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3,0 MESES		BDI: 21,75%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA		188,89			1.350,96
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.109,62	1.350,96	1.350,96
2.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS					76.355,89
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M2	2.165,00	0,83	1,01	2.186,65
2.2	OBR-VIA-145	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIEDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M3	319,88	14,05	17,11	5.473,06
2.3	OBR-VIA-200	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	M2	1.649,50	21,50	26,18	43.183,91
2.4	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	T*KM	43.986,67	0,48	0,58	25.512,27
3.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					23.805,00
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA EXECUTADO, C/EXTRUSORA (SAREJETA 30XCM, MEIO-FIO 15X10CM H= 23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45 M	M	690,00	28,34	34,50	23.805,00
TOTAL GERAL DA OBRA							101.511,85

Piracema, 29 de maio de 2020

Douglas Júnio Alcântara Pena
Engenheiro Civil | CREA/MG: 201.765/D
ART: 1420200000005952701

Antônio Osmar da Silva
Prefeito Municipal
Gestão 2017-2020


Douglas J. A. Pena
Eng. Civil - Piracema-MG
CREA-MG: 201.765/D
engenharia@piracema.mg.gov.br


Antônio Osmar da Silva
CPF: 129.099.986-49
Prefeito Municipal