

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Sistema Público - Recursos Próprios


Proprietário:
Prefeitura Municipal de Princesa - MG

Empreendimento (Nome/Apêlido)
Contra Partida ETE - Bairros Vale Verde/Castro/Planalto
Regime de execução das obras:
Empreitada Parcial

Programa: Pavimentação asfáltica

Data Base: setembro-20

ITEM	PONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)		
							BDI 1	BDI 2	BDI 3
							20,70%	0,00%	0,00%
1			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA UTILIZANDO MICRO REVESTIMENTO						
1.1			PLACA DE OBRA						
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	306,17			1.064,30
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
1.2.1	Caixa		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATE VALOR DE 1.000,00/0,00	VIA	1,00	2000,00			2.414,00
1.3			TERRAPLANAGEM						
1.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO AF 1/20/19	M2	2.457,00	1,46			14.940,69
1.3.2	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO CREAM/1 COMETRICAMENTE - INCLUSIVE ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF 09/20/17	M3	49,40	6,69			4.329,77
1.3.3	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA, EM LHEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF 04/20/16	M3XKM	4.914,00	1,12			3.967,97
1.4			TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES						
1.4.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF 1/20/19	M2	2.457,00	6,24			58.576,27
1.4.2	SINAPI	97866	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DITO, COM EMULSÃO ASFALTICA BR-2C, COM BANHO DILUÍDO AF 01/20/18	M2	2.246,40	13,11			18.508,34
1.4.3	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCÍAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM, AF 02/20/16	TKKM	928,93	1,58			35.546,52
1.4.4	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEARIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3.212,35	0,71			1.771,53
1.5			APLICAÇÃO DO MICROREVESTIMENTO, E-15MM						
1.5.1	Caixa	COT1001	EMISSO COM POLÍMERO PARA MICRO REVESTIMENTO A FRIO	T	8,31	3400,00			45.057,08
1.5.2	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCÍAS MÉDIAS DE TRANSPORTES IGUAL OU INFERIOR A 100KM, AF 02/20/16	TKKM	797,92	1,58			34.109,47
1.5.3	Composição	RO-42831	MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO (COM EXPANSORA DE 15MM) EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS, EXCETO A EMULSÃO))	M2	2.246,40	2,31			1.521,68
1.5.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM AMBIMÃO BASCULANTE, 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.234,82	0,81			6.263,35
TOTAL GERAL									122.052,34



Responsável Técnico
Nome: **Vinicius Rodrigues Costa**
CRECA/CAU **Engenheiro Civil - CREA/MG 135151/D**