



Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Divisão de Monitoramento e Inovação

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

<b>PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG</b>	<b>FOLHA Nº: 01</b>
<b>OBRA: CALÇAMENTO POLIÉDRICO E OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL COMPLEMENTARES</b>	<b>DATA: 05/08/2021</b>
<b>LOCAL: COMUNIDADE DO TATU, ZONA RURAL DE PIRACEMA-MG</b>	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMÓRIA
1	IIO-001	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA</b>			
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	1,00	1 UNIDADE
2	OBR-001	<b>OBRAS VIÁRIAS</b>			
2.1	TER-REG-015	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	1.656,00	240,0*6,0+240,0*2*0,3+240,0*2*0,15
2.2	OBR-VIA-200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS DO MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA	M2	1.440,00	240,0*6,0
2.3	OBR-VIA-410	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 0 A 10 KM	TXKM	4.128,00	(1440,0/4,5)*12,9
2.4	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	1.440,00	240,0*6,0
3	OBR-001	<b>DRENAGEM PLUVIAL E DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES</b>			
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	480,00	240,0*2,0
3.4	DRE-CXS-016	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO C (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UN	2,00	2,00

DOUGLAS JÚNIO ALCÂNTARA PENA  
ENGENHEIRO CIVIL | CREA/MG: 201.765/D  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

WESLEY DINIZ  
PREFEITO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA