

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

CNPJ: 17.980.392/0001-03  
Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro - CEP. 35.536-000  
Estado de Minas Gerais  
Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

**ANEXO II****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG</b>					<b>FOLHA Nº: 001</b>		
<b>OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA</b>					<b>DATA:</b>	<b>10/05/2022</b>	
<b>LOCAL: Calçamento poliédrico, Morro do Jatobá, trecho II, saída para o povoado perobas, Zona Rural</b>				<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>			
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/MARÇO/2022/SEM DESONERAÇÃO</b>				<b>( ) DIRETA</b>	<b>( X ) INDIRETA</b>		
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊS</b>					<b>LDI:</b>	<b>20,10%</b>	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA</b>					<b>1.501,33</b>
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.250,07	1.501,33	1.501,33
2.0	OBR-001	<b>OBRAS VIÁRIAS</b>					<b>65.103,00</b>
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	1.980,00	1,04	1,25	2.475,00
2.3	OBR-VIA-200	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIEDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	1.800,00	24,36	29,26	52.668,00
2.4	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	12.000,00	0,69	0,83	9.960,00
3.0	URB-001	<b>EXECUÇÃO DE MEIO FIOS E SARJETAS</b>					<b>27.060,00</b>
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CMXH=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	600,00	37,55	45,10	27.060,00
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>93.664,33</b>

Piracema, 10 de maio de 2022

**Luís Gustavo Greco Cunha**  
Engenheiro Civil | CREA/MG: 257302/D

**WESLEY DINIZ**  
Prefeito Municipal  
Gestão 2021-2024