



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

CNPJ: 17.980.392/0001-03  
Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro - CEP. 35.536-000  
Estado de Minas Gerais  
Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

**ANEXO II**

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

<b>PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG</b>		<b>FOLHA Nº: 001</b>	
<b>OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA</b>		<b>DATA:</b>	<b>10/05/2022</b>
<b>LOCAL: Calçamento poliédrico, Morro do Jatobá, trecho II, saída para o povoado perobas, Zona Rural</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>	
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/MARÇO/2022/SEM DESONERAÇÃO</b>		<b>( ) DIRETA</b>	<b>( X ) INDIRETA</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊS</b>		<b>LDI:</b>	<b>21,75%</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	IIO-001	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA</b>		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,0 UNIDADE
2.0	OBR-001	<b>OBRAS VIÁRIAS</b>		
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	6,60*300,00
2.3	OBR-VIA-200	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	6,00*300,00
2.4	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	6,00*300/4,5*30,00
3.0	URB-001	<b>EXECUÇÃO DE MEIO FIOS E SARJETAS</b>		
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CMXH=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	300*2

Piracema, 10 de maio de 2022

**LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA**  
Engenheiro Civil | CREA/MG:257302/D

**WESLEY DINIZ**  
Prefeito Municipal  
Gestão 2021-2024