

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

CNPJ: 17.980.392/0001-03 Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro – CEP. 35.536-000 Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG FOLHA Nº: 001 OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA 16/05/2022 DATA: FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: Calçamento poliédrico, Morro do Cabaça, Povoado Pintos, Zona Rural REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/MARÇO/2022/SEM DESONERAÇÃO **INDIRETA** (X) **DIRETA** () PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊS LDI: 20,10% PREÇO PREÇO **PREÇO** UNIDADE QUANTIDADE ITEM CÓDIGO **DESCRIÇÃO** UNITÁRIO S/ UNITÁRIO C/ TOTAL 1.0 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA 1.501,33 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 1.1 IIO-PLA-005 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UN 1.00 1.250.07 1.501.33 1.501,33 METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS **OBR-001 OBRAS VIÁRIAS** 2.0 83.538,22 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) OBR-VIA-125 M2 2.000,00 1,25 2.500,00 2.1 1,04 PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO 2.3 OBR-VIA-200 M2 1.760,00 24,36 29,26 51.497,60 MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 2.4 OBR-VIA-435 TXKM 35.591,11 0,69 0,83 29.540,62 MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM URB-001 EXECUÇÃO DE MEIO FIOS E SARJETAS 3.0 36.080,00 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA DRE-SAR-025 30X8CM MEIO-FIO 15X10CMXH=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E 800.00 45.10 36.080,00 3.1 М 37.55 ACERTO FAIXA 0.45M TOTAL GERAL DA OBRA 121.119.55

Piracema, 16 de maio de 2022

Luís Gustavo Greco Cunha Engenheiro Civil | CREA/MG: 257302/D WESLEY DINIZ
Prefeito Municipal
Gestão 2021-2024