

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
			PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	U		337,26	338,86
SINAPI-I		34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,12	924,00	924,00
SINAPI-I		21003	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M	M	3,5	60,65	60,65
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO		ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U		283,77	300,62
SINAPI		97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,17	200,98	221,11
SINAPI		93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,4	55,81	62,14
SINAPI		94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,26	387,61	394,17
SINAPI		93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,4	22,54	24,85
SINAPI		102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO	M2	1,2	14,56	15,41
SINAPI		94277	PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,2	14,56	15,41
SINAPI		88316	ASSERIMENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	2,2	29,28	30,63
SINAPI		88309	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,056	14,11	15,71
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,056	19,64	22,09
COMPOSIÇÃO		CPU001	PLACA DE OBRA	U		1.800,00	1.800,00
SINAPI-I		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,5	400,00	400,00
COMPOSIÇÃO		CPU02	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM	M		19,82	20,92
SINAPI-I		370	BASE X 6,00CM ALTURA	M		19,82	20,92
SINAPI-I		4517	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,006	75,00	75,00
SINAPI-I		6189	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,12	2,53	2,53
SINAPI-I		34492	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0498	49,50	49,50
SINAPI		88309	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0222	335,00	335,00
SINAPI		88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2724	19,64	22,09
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2724	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO		CPU03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PADRAO GOVERNO FEDERAL (2,40 X 1,20), INCLUINDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	UNIDADE		1.424,68	1.441,11
SINAPI-I		4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,88	13,06	13,06
SINAPI-I		4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,52	7,23	7,23
SINAPI-I		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	400,00	400,00
SINAPI-I		5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,3168	18,62	18,62
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,88	19,43	21,87
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,76	14,11	15,71
SINAPI		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0288	301,45	308,08

15/03/2022

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:Luís Gustavo Greco Cunha
257302/DLuís Gustavo Greco Cunha
Engenheiro Civil
CREA/MG 257302/D