

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1078406-09/2021	915739/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	19,61%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
BELO HORIZONTE	07-22 (N DES.)		0 PIRACEMA MG			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									320.556,28
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS					-	320.556,28
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					-	1.524,18
1.1.1.		CPUD01	PLACA DE OBRA	U	1,00	1.274,29	BDI 1	1.524,18	1.524,18
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	288.282,86
1.2.1.		96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.138,85	2,27	BDI 1	2,72	8.537,67
1.2.2.		95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	94,16	1.097,00	BDI 1	1.312,12	123.549,22
1.2.3.		93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.454,67	0,60	BDI 1	0,72	6.807,36
1.2.4.		96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.138,85	2,27	BDI 1	2,72	8.537,67
1.2.5.		95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	94,16	1.190,00	BDI 1	1.423,36	134.023,58
1.2.6.		93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.454,67	0,60	BDI 1	0,72	6.807,36
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	6.604,84
1.3.1.		102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	482,90	3,92	BDI 1	4,89	2.264,80
1.3.2.		CPUD01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	U	7,00	338,86	BDI 1	405,31	2.837,17
1.3.3.		102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	58,50	21,48	BDI 1	25,69	1.502,87
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	24.164,32
1.4.1.		CPUD2	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 6,00CM ALTURA	M	965,80	20,92	BDI 1	25,02	24.164,32

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMv3.0.4

Wesley Diniz
Prefeito de Piracema/MG
CPF: 036.401.156-43

Luís Gustavo Greco Cunha
Engenheiro Civil
CREA/MG 257302/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO		
1078406-09/2021	915739/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
BELO HORIZONTE	07-22 (N DES.)		0 PIRACEMA MG	19,61%	0,00%
					BDI 3
					0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									320.556,20

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRACEMA MG
Local
segunda-feira, 17 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CREA/CAU: 257302/D
ART/RRT: MG158531-04


Wesley Diniz
Prefeito M. Piracema/MG
CPF: 036.401.156-43


Luis Gustavo Greco Cunha
Engenheiro Civil
CREA/PIS 257302/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078406-09/2021 N° SICONV 915739/2021 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICÃO DO LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RI	320.556,20	% Período:	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.524,18	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	288.262,86	% Período:	100,00%											
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6.604,84	% Período:		100,00%										
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	24.164,32	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 320.556,20			%:	90,40%	9,60%										
			Repasso:	215.928,98	22.927,02										
			Contrapartida:	73.858,06	7.842,14										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	289.787,04	30.769,16										
			%:	90,40%	100,00%										
			Repasso:	215.928,98	238.858,00										
			Contrapartida:	73.858,06	81.700,20										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	289.787,04	320.556,20										
			Acumulado:												

PIRACEMA MG

Local

segunda-feira, 17 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CREA/CAU: 257302/D
ART/RRT: MG158531-04

Wesley Diniz
Prefeito M. Piracema/MG
CPF: 036.401.156-43

Luis Gustavo Greco Cunha
Engenheiro Civil
CREA/MG 257302/D


PROponente / TOMADO
PREFEITURA MUNICIPAL

66.814,90	77.101,08	61.732,48	53.314,66	76.181,68	5
1	2	3	4	5	
RUA E	RUA BERNARDIN O CANDIDO AGUIAR	RUA GERALDO MOURA	RUA GERALDO FERREIRA DAS CHAGAS	RUA JOSÉ LIBERATO MARQUES	
1,00					
565,50	767,00	598,00	520,00	688,35	
16,56	23,01	17,94	15,60	20,85	
1.703,79	2.310,20	1.801,18	1.566,24	2.073,26	
565,50	767,00	598,00	520,00	688,35	
16,56	23,01	17,94	15,60	20,85	
1.703,79	2.310,20	1.801,18	1.566,24	2.073,26	
87,00	118,00	92,00	80,00	105,80	
1,00		2,00	2,00	2,00	
7,80	7,80	14,30	14,30	14,30	
174,00	235,00	184,00	160,00	211,80	

ART/RRT: MG158531-04

Wesley Diniz
 Prefeito M. Piracema/MG
 CPF: 036.401.156-43


Luis Gustavo Greco Cunha
Engenheiro Civil
CREA/MG 257302/D



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1078406-09/2021	Nº SICONV 915739/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	MUNICÍPIO / UF PIRACEMA MG	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		RECURSO OCU	REPASSE 238.856,00	CONTRAPARTIDA 81.700,20	INVESTIMENTO 320.556,20


Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-


Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Recapamento de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS	Licitado / Em Execução	3.138,85	m²	LOTE 1	238.856,00	81.700,20	-	320.556,20
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								238.856,00 (74,51%)	81.700,20 (25,49%)	- (0,00%)	320.556,20 (100,00%)

Observações:

PIRACEMA MG
Local
segunda-feira, 17 de outubro de 2022
Data

Representante Tomador
Nome: WESLEY DINIZ
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL


Wesley Diniz
Prefeito M. Piracema/MG
CPF: 036.401.156-43


Luis Gustavo Greco Cunha
Engenheiro Civil
CREA/MG 257302/D