**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro – CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

# ANEXO II

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG** | **FOLHA Nº: 001** | |
| **OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA** | **DATA:** | **04/01/2023** |
| **LOCAL: Calçamento poliédrico, Morro do Taquaral, PovoadoTaquaral, Zona Rural** | **FORMA DE EXECUÇÃO:** | |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/OUTUBRO/2022 SEM DESONERAÇÃO** | **( ) DIRETA** | **( X ) INDIRETA** |
| **PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊS** | | **LDI: 20,10%** |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **IIO-001** | **INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA** | | | | | **1.609,89** |
| 1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1,00 | 1.340,46 | 1.609,89 | 1.609,89 |
| **2.0** | **OBR-001** | **OBRAS VIÁRIAS** | | | | | **89.906,40** |
| 2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 2.400,00 | 1,21 | 1,45 | 3.480,00 |
| 2.3 | RO-43971 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | M2 | 2.160,00 | 26,14 | 31,39 | 67.802,40 |
| 2.4 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 19.200,00 | 0,81 | 0,97 | 18.624,00 |
| **3.0** | **URB-001** | **EXECUÇÃO DE MEIO FIOS E SARJETAS** | | | | | **43.072,00** |
| 3.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CMXH=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 800,00 | 44,83 | 53,84 | 43.072,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL GERAL DA OBRA** | **134.588,29** |

Piracema, 04 de janeiro de 2023

**Luís Gustavo Greco Cunha**
Engenheiro Civil | CREA/MG: 257302/D

**WESLEY DINIZ**
Prefeito Municipal
Gestão 2021-2024