



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

PLANILHA DE QUANTIDADES

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG	FOLHA Nº: 01
OBRA: CALÇAMENTO POLIÉDRICO E OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL COMPLEMENTARES	DATA: 10/10/17
LOCAL: COMUNIDADE DO TATU, ZONA RURAL DE PIRACEMA-MG	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMÓRIA
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA			
1.1	IIO-BAR-046	BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M2	10,00	2,0*5,0
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	1,00	1 UNIDADE
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS			
2.1	TER-REG-015	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	4.795,50	(240,0*6,0+240,0*2*0,3+240,0*2*0,15)+(255,0*6,0+255,0*2*0,3+255,0*2*0,15)+(200,0*6,0+200,0*2*0,3+200,0*2*0,15)
2.2	OBR-VIA-200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS DO MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVO O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA	M2	4.170,00	(240,0*6,0)+(255,0*6,0)+(200,0*6,0)
2.3	OBR-VIA-410	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 0 A 10 KM	TXKM	3.366,00	(1530,0/4,5)*9,9
2.6	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	4.170,00	(240,0*6,0)+(255,0*6,0)+(200,0*6,0)

3	OBR-001	DRENAGEM PLUVIAL E DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES			
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	990,00	(240,0*2,0)+(255,0*2,0)
3.2	DRE-SAR-020	MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPA	M	400,00	200,0*2
3.4	DRE-CXS-016	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO C (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UN	4,00	2+2
3.5	SINAPI-83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,13	2,18*0,06
3.6	DRE-DES-005	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	9,00	2*4,5