



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF PIRACEMA/MG | BDI 1 20,70% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | 288.638,94 | |
| 1. | | | RECAPEAMENTO DE VIAS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, UTILIZANDO MICRO REVESTIMENTO | | | | | - | 288.638,94 | |
| 1.1. | | | PLACA DE OBRA | | | | | - | 1.064,30 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2,88 | 306,17 | BDI 1 | 369,55 | 1.064,30 | RA |
| 1.2. | | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | - | 4.893,64 | |
| 1.2.1. | Composição | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | VB | 2.703,67 | 1,50 | BDI 1 | 1,81 | 4.893,64 | RA |
| 1.3. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES DE LIMPEZA DAS VIAS | | | | | - | 15.160,92 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 9.718,54 | 1,29 | BDI 1 | 1,56 | 15.160,92 | RA |
| 1.4. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES DE TAPA-BURACO, UTILIZANDO PMF | | | | | - | 32.645,58 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 73759/2 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 48,59 | 449,42 | BDI 1 | 542,45 | 26.357,65 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 617,05 | 1,79 | BDI 1 | 2,16 | 1.332,83 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 4.674,62 | 0,88 | BDI 1 | 1,06 | 4.955,10 | RA |
| 1.5. | | | APLICAÇÃO DO MICROREVESTIMENTO, E=15MM | | | | | - | 229.223,94 | |
| 1.5.1. | Cotação | COT001 | EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO REVESTIMENTO A FRIO | T | 36,44 | 4.085,00 | BDI 1 | 4.930,60 | 179.671,06 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3.505,96 | 1,79 | BDI 1 | 2,16 | 7.572,87 | RA |
| 1.5.3. | Composição | RO-42831 | MICRO-REVESTIMENTO ASFÁTICO A FRIO (COM ESPESSURA DE 15MM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO A EMULSÃO) | M2 | 9.718,54 | 2,31 | BDI 1 | 2,79 | 27.114,73 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 14.023,85 | 0,88 | BDI 1 | 1,06 | 14.865,28 | RA |
| 1.6. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | | | | | - | 5.650,56 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 324,00 | 14,45 | BDI 1 | 17,44 | 5.650,56 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF PIRACEMA/MG | BDI 1 20,70% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | 288.638,94 |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. | | | | | | | | | |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. | | | | | | | | | |

PIRACEMA/MG
Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS JUNIO ALCÂNTARA PENA
CREA/CAU: 201.765/D
ART/RRT: 0

← RECURSO