

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

CNPJ: 17.980.392/0001-03  
Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro - CEP. 35.536-000  
Estado de Minas Gerais  
Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

**ANEXO II****PLANILHA DE QUANTIDADES**

|   |  |                           |                       |
|---|--|---------------------------|-----------------------|
| <b>PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG</b>                     |  | <b>FOLHA Nº: 001</b>      |                       |
| <b>OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA</b>                       |  | <b>DATA:</b>              | <b>04/03/2021</b>     |
| <b>LOCAL: Calçamento poliédrico no morro da Laje, Povoado da Laje</b> |  | <b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b> |                       |
| <b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/FEV-2021/SEM DESONERAÇÃO</b>     |  | <b>( ) DIRETA</b>         | <b>( X ) INDIRETA</b> |
| <b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES</b>                                     |  | <b>LDI:</b>               | <b>21,75%</b>         |

| ITEM | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE                      |
|------|-------------|---|---------|---------------------------------|
| 1.0  | IIO-001     | INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA  |         |                                 |
| 1.1  | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN      | 1,0 UNIDADE                     |
| 2.0  | OBR-001     | OBRAS VIÁRIAS   |         |                                 |
| 2.1  | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)   | M2      | $((7,00+5,50)/2)*300$           |
| 2.3  | OBR-VIA-200 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)   | M2      | $((6,00+4,50)/2)*300$           |
| 2.4  | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE $\geq$ 50,10 KM  | TXKM    | $((6,00+4,50)/2)*300/4,5*91,00$ |
| 3.0  | URB-001     | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES  |         |                                 |
| 3.1  | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CMXH=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M   | M       | 300,00*2                        |
| 4.0  | DRE-001     | DRENAGEM PLUVIAL  |         |                                 |
| 4.1  | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA   | U       | 2,0 UNIDADES                    |
| 4.2  | OBR-VIA-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)   | M3      | 1,0*1,5*(7,0*2,0)               |
| 4.3  | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM  | M       | 14,00                           |
| 4.4  | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA  | M3      | $(1,0*1,5-3,14*0,3^2)*(14,00)$  |

Piracema, 04 de março de 2021

**LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA**  
Engenheiro Civil | CREA/MG:257302/D  
ART:

**WESLEY DINIZ**  
Prefeito Municipal  
Gestão 2021-2024