

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

CNPJ: 17.980.392/0001-03  
Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro - CEP. 35.536-000  
Estado de Minas Gerais  
Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

**ANEXO II****PLANILHA DE QUANTIDADES**

|  |  |                           |                       |
|--|--|---------------------------|-----------------------|
| <b>PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG</b>                                  |  | <b>FOLHA Nº: 001</b>      |                       |
| <b>OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA</b>                                    |  | <b>DATA:</b>              | <b>16/03/2022</b>     |
| <b>LOCAL: Calçamento poliédrico, Morro do Aladin Povoado Paciência, Zona Rural</b> |  | <b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b> |                       |
| <b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/OUTUBRO 2021/SEM DESONERAÇÃO</b>              |  | <b>( ) DIRETA</b>         | <b>( X ) INDIRETA</b> |
| <b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊS</b>  |  |                           | <b>LDI: 21,75%</b>    |

| ITEM | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE         |
|------|-------------|---|---------|--------------------|
| 1.0  | IIO-001     | <b>INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA</b>   |         |                    |
| 1.1  | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN      | 1,0 UNIDADE        |
| 2.0  | OBR-001     | <b>OBRAS VIÁRIAS</b>  |         |                    |
| 2.1  | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)   | M2      | 7,60*400,00        |
| 2.3  | OBR-VIA-200 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)   | M2      | 7,00*400,00        |
| 2.4  | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM  | TXKM    | 7,00*400/4,5*88,00 |
| 3.0  | URB-001     | <b>EXECUÇÃO DE MEIO FIOS E SARJETAS</b>   |         |                    |
| 3.1  | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CMXH=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M   | M       | 400*2              |

Piracema, 16 de março de 2022

**LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA**  
Engenheiro Civil | CREA/MG:257302/D

**WESLEY DINIZ**  
Prefeito Municipal  
Gestão 2021-2024