



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078406-09/2021	<b>Nº SICONV</b> 915739/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 11-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PIRACEMA MG	<b>BDI 1</b> 19,61%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>0</b>									<b>428.262,40</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS</b>						-	<b>428.262,40</b>
<b>1.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>						-	<b>1.524,18</b>
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CPU001	PLACA DE OBRA	U	1,00	1.274,29	BDI 1	1.524,18	1.524,18	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						-	<b>391.953,89</b>
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	CPU00	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	U	3.138,85	2,27	BDI 1	2,72	8.537,67	RA
1.2.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	94,16	1.467,85	BDI 1	1.755,70	165.316,71	RA
1.2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.454,67	0,83	BDI 1	0,99	9.360,12	RA
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	CPU00	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	U	3.138,85	2,27	BDI 1	2,72	8.537,67	RA
1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	94,16	1.694,49	BDI 1	2.026,78	190.841,60	RA
1.2.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.454,67	0,83	BDI 1	0,99	9.360,12	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						-	<b>7.191,42</b>
1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	482,90	5,20	BDI 1	6,22	3.003,64	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	CPU01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	U	7,00	296,43	BDI 1	354,56	2.481,92	RA
1.3.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	58,50	24,38	BDI 1	29,16	1.705,86	RA
<b>1.4.</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						-	<b>27.592,91</b>
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	CPU02	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 6,00CM ALTURA	M	965,80	23,89	BDI 1	28,57	27.592,91	RA

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078406-09/2021	<b>Nº SICONV</b> 915739/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 11-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 PIRACEMA MG	<b>BDI 1</b> 19,61%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									<b>428.262,40</b>

PIRACEMA MG  
**Local**  
  
terça-feira, 10 de janeiro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA  
**CREA/CAU:** 257302/D  
**ART/RRT:** MG158531-04

RECURSO  
←