



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG					FOLHA Nº: 001		
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA					DATA: 28/05/2019		
LOCAL: BAIRRO VALONGO				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/MAIO-2019/SEM DESONERAÇÃO				( ) DIRETA	( X )	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4,0 MESES					BDI:	21,75%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA					1.029,23
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	845,36	1.029,23	1.029,23
2.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS					150.778,09
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	5.510,00	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO
2.2	OBR-VIA-145	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	2.144,00	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO
2.3	OBR-VIA-200	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIEDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	5.510,00	18,91	23,02	126.840,20
2.4	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	T*KM	104.077,78	0,19	0,23	23.937,89
3.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					63.192,68
3.1	URB-MFC-010	MEIO-FIODECONCRETOPRÉ-MOLDADOTIPOB-(12X18X45)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.942,00	26,73	32,54	63.192,68
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>215.000,00</b>

Piracema, 05 de junho de 2019

**Douglas Júnio Alcântara Pena**  
Engenheiro Civil | CREA/MG: 201.765/D  
ART: 1420190000005299365

**Antônio Osmar da Silva**  
Prefeito Municipal  
Gestão 2017-2020