



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
Secretaria de Obras e Infraestrutura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG						FOLHA Nº: 001	
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA - SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS						DATA: 09/08/2019	
LOCAL: ESTRADA VICINAL - MORRO DE ACESSO AO POV. SOUSA				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/ABRIL-2019/SEM DESONERAÇÃO				() DIRETA	(X)	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4,0 MESES					BDI:	21,75%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA					1.350,30
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.109,08	1.350,30	1.350,30
2.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS					72.552,96
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	6.580,00	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO
2.2	OBR-VIA-145	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	987,00	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO
2.3	SINAPI-72979	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	6.298,00	9,46	11,52	72.552,96
2.4	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	T*KM	89.221,67	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO
3.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					64.728,40
3.1	URB-MFC-010	MEIO-FIODECONCRETOPRÉ-MOLDADOTIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.880,00	28,28	34,43	64.728,40
TOTAL GERAL DA OBRA							138.631,66

Piracema, 22 de agosto de 2019

Douglas Júnio Alcântara Pena
Engenheiro Civil | CREA/MG: 201.765/D
ART:

Antônio Osmar da Silva
Prefeito Municipal
Gestão 2017-2020