



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG						FOLHA Nº: 01	
OBRA: CALÇAMENTO POLIÉDRICO DA ESTRADA DE ACESSO AO POV. QUILOMBO						DATA: 06/03/2019	
LOCAL: POV. QUILOMBO, ZONA RURAL DE PIRACEMA-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/JANEIRO-2019 E SETOP CENTRAL/JANEIRO-2019/SEM DESONERAÇÃO				( ) DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES ISS: 2,0%						BDI: 21,75%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA					1.350,30
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.109,08	1.350,30	1.350,30
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS					87.455,21
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	6.615,00	0,83	1,01	6.681,15
2.2	OBR-VIA-145	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	926,10	14,16	17,24	15.965,96
2.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA BASE, POSTO OBRA	M3	926,10	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO
2.4	SINAPI 72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	5.670,00	9,39	11,43	64.808,10
2.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉTREO (POLIEDROS) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO, POSTO OBRA	M3	945,00	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO
2.6		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO, POSTO OBRA	M3	283,50	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO
3.0	DRE-001	DRENAGEM					71.886,40
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	2.088,50	28,23	34,37	71.781,75
3.2	SINAPI 72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	17,50	4,91	5,98	104,65
3.3		ALA DISSIPADORA DE ENERGIA PARA SAÍDA D'ÁGUA DE SARJETA	UN	2,00	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO
TOTAL GERAL DA OBRA							160.691,91

Douglas Júnio Alcântara Pena  
Engenheiro Civil | CREA/MG: 201.765/D  
ART: 1420190000005101263

Antônio Osmar da Silva  
Prefeito Municipal  
Gestão 2017-2020